

progr.	articolo	descrizione	u.m.	n.	Lungh.	Largh.	Altezza	Totale	Prezzo	Importo
--------	----------	-------------	------	----	--------	--------	---------	--------	--------	---------

**RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA E OPERE
INTERNE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
SEDE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI IN VERONA VIA
CARLO MONTANARI N.5**

LOTTO N. 3

**Lavori di manutenzione di un locale da adibire ad aula di Scenotecnica sito al
piano 2**

Verona Novembre 2014

		LOTTO N. 3							
1	Art.34	Parete divisoria in lastre di cartongesso Formazione di divisorio costituito da due lastre per lato in cartongesso con strutture portanti, larghezza mm 100 cad accostate l'una all'altra con profili a U in acciaio zincato, spessore mm 0.6 e larghezza mm 50, fissate a pavimento e a soffitto con vincolo rigido posti ad interasse massimo di cm 60 e inseriti nei profili a U; rivestimento delle orditure con 2 lastre per lato in gesso laminato dello spessore di mm 12 cadauno completo di stucchi di fugatura e finitura appositi; isolamento con lana divetro Isover P 40 dello spessore di mm 40. (tipo H) e compresa la coloritura a due mani di lavabile tinta chiara previa stesa di fissativo. locale al piano secondo scenografia	mq	7,00		4,00	28,00		
							28,00	65,00	1.820,00
2	Art.35	Ricollocamento e posa di porta interna di recupero 80-90x210 Lievo e ricollocamento su parete in cartongesso di porta interna di recupero da porre in opera su parete in cartongesso compresa la fornitura e posa di controtelaio e la sistemazione del foro rimanente con fornitura e posa in opera di cornicie perimetrale in legno verniciato a chiusura. locale al piano secondo	n.	1			1,00		
							1,00	310,00	310,00
		Totale lavori lotto 3						€ 2.130,00	
		Riepilogo Lavori							
		Lotto 3							2.130,00
		Totale complessivo lavori al netto della sicurezza							2.130,00
		Oneri per la sicurezza		3,5%					74,55
		Totale complessivo lavori							2.204,55
		IVA sui lavori 10%		10%					220,46
		Totale complessivo lavori							2.425,01