

progr.	articolo	descrizione	u.m.	n.	Lungh.	Largh.	Altezza	Totale	Prezzo	Importo
--------	----------	-------------	------	----	--------	--------	---------	--------	--------	---------

**RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA E OPERE  
INTERNE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA  
SEDE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI IN VERONA VIA  
CARLO MONTANARI N.5**

**LOTTO N. 4**

**Lavori di manutenzione Ufficio sito al piano terra**

**Verona Novembre 2014**

progr.	articolo	descrizione	u.m	n.	Lungh.	Largh.	Altezza	Totale	Prezzo	Importo
<b>LOTTO N. 4</b>										
1	Art.38	<b>LOCALE AMMINISTRAZIONE PIANO TERRA</b> <b>Modifica serramento esterno</b> Modifica del serramento esistente esterno in lega di alluminio per l'inserimento di una apertura a vasistas motorizzata della stessa forma come l'esistente completa di vetrocamera 4-12-4, chiusura, ferramente e parte elettrica di alimentazione a vista esterna da allacciare alla rete esistente.  Piano terra ufficio amministrazione	corpo	1				1,00 1,00	700,00	700,00
2	Art.39	<b>Controsoffitto in fibra minerale</b>  Controsoffitto in pannelli 60x60 in fibra minerale poste su struttura metallica compreso di isolante termico in materassino di lana minerale da cm.4 compreso di opere provvisionali per impalcatura per altezze fino a mt. 5,00  Piano terra ufficio amministrazione	mq					20,00 20,00	45,00	900,00
3	Art.40	<b>Rimozione di affresco</b> Rimozione di affresco esistente con trasporto e rimontaggio a mano in locale di qualsiasi piano da destinare all'interno dell'Accademia come da indicazioni da impartire, compreso di approntamenti vari, ponteggi e protezioni a garanzia della perfetta conservazione dell'affresco.  Piano terra ufficio amministrazione	corpo	1				1,00 1,00	360,00	360,00
4	Art.41	<b>Sistemazione porte esterne esistenti</b>  Sistemazione di porte esterne esistenti di qualsiasi forma e dimensione in ferro per modifica del senso di apertura compreso lo smuramento ed il ricollocamento delle cerniere con fissaggio nella muratura, ripresa degli intonaci, opere da fabbro di saldatura e pulizia, verniciatura completa del serramento e l'eventuale sostituzione delle vetrate rotte.  Piano terra	n.	2				2,00 2,00	300,00	600,00
5	Art.42	<b>Coloritura a tempera lavabile</b> Coloritura a tempera lavabile per interni, colori chiari, data in tre mani compresa la preparazione delle superfici con  <b>Totale lavori lotto 5</b>	mq					50,00 50,00	5,00	250,00
<b>Riepilogo Lavori</b>										
Lotto 4										2.810,00
<b>Totale complessivo lavori al netto della sicurezza</b>										<b>2.810,00</b>
<b>Oneri per la sicurezza</b>										<b>98,35</b>
<b>Totale complessivo lavori</b>										<b>2.908,35</b>
<b>IVA sui lavori 10%</b>										<b>290,84</b>
<b>Totale complessivo lavori</b>										<b>3.199,19</b>